



STADTWERKE
LANDSBERG

Baustelleninformation

Bauvorhaben:	Endausbau Max-Friesenegger-Straße Erneuerung des Mischwasserkanals, Herstellung eines Regenwasserkanals und Erneuerung der Wasserhauptleitung sowie teilweise Erneuerung von Grundstücksanschlüssen
Bauzeit:	Ende August – Dezember 2018
Zweck des Bauvorhaben:	Um die im Jahr 2017 bereits teilweise erfolgte Sanierung des Mischwasserkanals und der Wasserleitung abzuschließen, werden die Stadtwerke Landsberg die bestehenden sanierungsbedürftigen Mischwasserkanal- und Wasserleitungen erneuern.
Kurzbeschreibung Bauvorhaben:	<p><u>Mischwasserkanalleitung:</u> Ausbau der undichten und beschädigten alten Kanalleitungen DN 400 und DN 500 aus Betonrohren. Neuverlegung von PP-Rohr DN 400 und DN 500, sowie Erneuerung der Schachtbauwerke im Straßenbereich.</p> <p><u>Regenwasserleitung:</u> Für die zukünftige Ableitung des Straßenoberflächenwassers wird ein neuer Regenwasserkanal DN 300 und DN 400 erstellt. Dieser Regenwasserkanal wird an den bestehenden Regenwasserkanal (Eiprofil 600/400) in der Katharinenstraße angeschlossen. Die Ableitung von Oberflächenwasser über die Straßensinkkästen erfolgt mit dem zukünftigen Straßenausbau an den Regenwasserkanal.</p> <p><u>Wasserleitung:</u> Neuverlegung einer neuen Wasserhauptleitung DN 100, GGG in neuer Trasse nach Beendigung der Kanalbauarbeiten. Für die Neuverlegung muss die bestehende alte Wasserleitung vorab außer Betrieb genommen werden. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wird deshalb eine provisorische Wasserversorgung aufgebaut.</p> <p><u>Bauablauf:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Abschnitt 1: Kreuzungsbereich Katharinenstr./Max-Friesenegger-Str.,- Abschnitt 2: Max-Friesenegger-Straße/Einmündung Katharinenstraße bis Max-Friesenegger-Straße Haus Nr. 45 (Rot Kreuz Stützpunkt)Abschnitt 3: Max-Friesenegger-Straße Haus Nr. 45 bis Einmündung Rot-Kreuz-Straße <p>Leistungen: Straßenaufbruch, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten, komplette Straßenwiederherstellung im Bereich Katharinenstraße vor den weiteren Bauarbeiten in der Max-Friesenegger-Straße und geteilte provisorische Straßenwiederherstellung im Abschnitt 2 und 3.</p>
Ausführende Firmen:	Haseitl Baugesellschaft, Schongau
Einschränkungen/Behinderungen wegen des Bauvorhaben:	Eingeschränkte Zu- und Abfahrt in die Max-Friesenegger-Straße, jedoch ist die Zufahrt über die Nikolaus-Mangold-Straße und Rot Kreuz Straße gewährleistet bzw. für die Bauarbeiten im nördlichen Bereich der Straße über die Katharinenstraße.
Ansprechpartner Stadtwerke Landsberg:	Oberbauleitung: Herr Markus Katzmeier Bauleitung Kanalleitungen: Herr Günter Schmid Bauleitung Wasserleitungen: Herr Hans Hinträger